



Verejný obstarávateľ:
O B E C B U Š I N C E

Obecný úrad, Železničná 4/320, 991 22 Bušince

PRÍLOHA Č. 1: Návrh na plnenie kritérií

PREDMET ZÁKAZKY: „Zberný dvor Bušince – novostavba“

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Obec Bušince, Železničná 4/320, 991 22 Bušince

Obchodné meno/názov uchádzača: SAWER s.r.o.

Sídlo: SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

IČO: 50 926 004

Štatutárny zástupca uchádzača: Ing. Martin Paumer

Opis predmetu zákazky	Množstvo	Cena bez DPH spolu	Výška DPH 20%	Cena s DPH spolu
„Zberný dvor Bušince – novostavba“	1 celok	177 109,62 EUR	35 421,92 EUR	212 531,54 EUR

-Celková cena zahŕňa všetky náklady spojené s obstaraním predmetu danej zákazky v súvislosti s dodaním predmetu zákazky v požadovanej kvalite a množstve, vrátane všetkých požadovaných služieb požadovaných v rámci poskytnutia k predmetnej zákazke.

* Som platcom DPH v Slovenskej republike:

áno nie (nehodiace sa prečiarknite)

Vo Veľkom Krtíši, dňa 20.4.2022

SAWER s.r.o. -1-
SNP 711/15
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 50 926 004, DIČ: SKQ120633877
zap.: OR 05 / 08 / 2022 / 321707

.....
Ing. Martin Paumer - konateľ



Verejný obstarávateľ:
OBEC BUŠINCE
Obecný úrad, Železničná 4/320, 991 22 Bušince

PRÍLOHA Č. 3

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní

Týmto ja uchádzač SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 50 926 004 čestne vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Vo Veľkom Krtíši, dňa 20.4.2022

SAWER s.r.o.
SNP 711/15
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 50 926 004 IČ DPH: SK2120533877
Zap.: OR Os v BB, Odd. Zm 146, 32170/8

.....
Ing. Martin Paumer - konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 01
Stavba: Zberný dvor Bušince - novostavba

JKSO:
Miesto: Bušince

KS:
Dátum: 20.4.2022

Objednávateľ:
Obec Bušince

IČO: 00319236
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

IČO: 50 926 004
IČ DPH: SK2120533877

Projektant:
Ing. Štefan ADAM

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
AM design s.r.o.

IČO: 36799785
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			177 109,62
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	177 109,62	35 421,92
Cena s DPH v EUR			212 531,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SAWER s.r.o.
SNP 711/15
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 50 926 004 IČ DPH: SK2120533877
IČO: OR OS I LE, IČO: 367 997 85

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 20.4.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 01

Stavba: Zberný dvor Bušince - novostavba

Miesto: Bušince

Dátum: 20.04.2022

Objednávateľ: Obec Bušince

Projektant: Ing. Štefan ADAM

Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

Spracovateľ: AM design s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		177 109,62	212 531,54
SO-08	Vodovodná prípojka	3 372,53	4 047,04
SO-07	Vnútro areálový rozvod NN a osvetlenie areálu	11 259,12	13 510,94
SO-06	Elektrická prípojka NN, prívod NN	1 695,29	2 034,35
SO-05	Prístupová komunikácia	22 305,24	26 766,28
SO-04	Oplotenie	8 197,77	9 837,32
SO-03	Spevnené plochy	54 362,18	65 234,62
SO-01	Krytý sklad	64 006,52	76 807,82
SO-02	Unimobunka	11 910,97	14 293,16

SAWER s.r.o. -1-
SNP 711/15
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 50 926 004 / IČ DPH: SK2120533877
Zap.: OR Ob v BB, C.čl. 5/2014 z. 3217/2017

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Bušince - novostavba

Objekt:

SO-08 - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto: Bušince

KS:

Dátum: 20.04.2022

Objednávateľ:

Obec Bušince

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

IČO:

50926004

IČ DPH:

SK2120533877

Projektant:

Ing. Štefan ADAM

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

AM design s.r.o.

IČO:

36799785

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 372,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 372,53	20,00%	674,51

Cena s DPH

v EUR

4 047,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SAWER s.r.o.

SNP 711/15

990 01 Veľký Krtíš

IČO: 50 926 004 IČ DPH: SK2120533877

Zap. OR Os v BS, Odd. S, IČ 32178/S

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

20.4.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Bušince - novostavba

Objekt:

SO-08 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Bušince

Dátum:

20.04.2022

Objednávateľ:

Obec Bušince

Projektant:

Ing. Štefan ADAM

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

Spracovateľ:

AM design s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	3 372,53
HSV - Práce a dodávky HSV	3 227,79
1 - Zemné práce	935,47
4 - Vodovodné konštrukcie	600,41
8 - Rúrové vedenie	684,77
99 - Presun hmôt HSV	1 007,14
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
M - Práce a dodávky M	144,74
M - Práce a dodávky M	144,74
23-M - Montáže potrubia	144,74

SAWER s.r.o.
SNP 711/15
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 50 828 004 | IČ DPH: SK2120533877
Zap. OR Os v BR, Odd. Z o. S. E. 32178/S

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Bušince - novostavba

Objekt:

SO-08 - Vodovodná prípojka

Miesto: Bušince

Dátum: 20.04.2022

Objednávateľ: Obec Bušince

Projektant: Ing. Štefan ADAM

Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

Spracovateľ: AM design s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 372,53
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 227,79
D	1		Zemné práce				935,47
1	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	48,960	16,86	825,47
2	K	174101001.1	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - vodovod. prípojka	m3	32,640	3,37	110,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				600,41
3	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku - vodovod. prípojka	m3	16,320	36,79	600,41
D	8		Rúrové vedenie				684,77
4	K	871171112	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	68,000	0,29	19,72
5	M	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	68,000	1,33	90,44
6	M	286530227100	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm	ks	1,000	4,14	4,14
7	K	891213321	Montáž ventilu mechanického a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 50	ks	1,000	10,45	10,45
8	M	422210001700	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 32 mm	ks	1,000	24,60	24,60
9	M	422010000200	Filter s vložkou D 71-117-616 P2, PN 16, D 32 mm	ks	1,000	43,55	43,55
10	M	388240001300	Vodomer mechanický 3/4", 1,5 m3/h, l = 80 mm, do 30 °C	ks	1,000	25,08	25,08
11	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	68,000	0,73	49,64
12	K	893810132	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	1,000	33,89	33,89
13	M	286610008500	Vodomerná šachta plastová samonosná PP D 1,20m, hĺbka do 1,50m, so stupadlami, poklopom, komplet, nepojazdná	ks	1,000	327,50	327,50
14	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	68,000	0,82	55,76
D	99		Presun hmôt HSV				1 007,14
15	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	31,385	32,09	1 007,14
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	M		Práce a dodávky M				144,74
D	23-M		Montáže potrubia				144,74
16	K	230120095	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	2,000	4,12	8,24
17	M	345350001000	Kontrolka signalizačná dvojité 230V (1W),	ks	2,000	17,59	35,18
18	K	899721121	Signalizačný vodič Cu 4mm na potrubí PVC DN do 150 mm	m	68,000	1,49	101,32

SAWER s.r.o.

SNP 711/15

990 01 Veľký Krtíš

IČO: 50 826 004 IČ DPH: SK212063377

Zap. OR Os v BE, Ods. S. 9. 1. 2. 321786

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Bušince - novostavba

Objekt:

SO-07 - Vnútro areálový rozvod NN a osvetlenie areálu

JKSO:

Miesto: Bušince

KS:

Dátum: 20.04.2022

Objednávateľ:

Obec Bušince

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

IČO:

50926004

IČ DPH:

SK2120533877

Projektant:

Ing. Ruman

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ruman

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				11 259,12
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	11 259,12	20,00%	2 251,82	
Cena s DPH		v EUR		13 510,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SAWER s.r.o.
SNP 711/15
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 50 926 004 IČ DPH: SK2120533877
Zap. OR Os v BB, Odd. Súd. M. E. 32179/S

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

20. 4. 2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Bušince - novostavba

Objekt:

SO-07 - Vnútro areálový rozvod NN a osvetlenie areálu

Miesto:

Bušince

Dátum:

20.04.2022

Objednávateľ:

Obec Bušince

Projektant:

Ing. Ruman

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

Spracovateľ:

Ing. Ruman

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 259,12

M - Práce a dodávky M

11 259,12

21-M - Elektromontáže

11 259,12

SAWER s.r.o.
SNP 711/15
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 50 926 004 IČ DPH: SK2120533877
Zap. OR Okr. v BB, Odd. Zm. v OC 327/8/5

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Bušince - novostavba

Objekt:

SO-07 - Vnútro areálový rozvod NN a osvetlenie areálu

Miesto:

Bušince

Dátum:

20.04.2022

Objednávateľ:

Obec Bušince

Projektant:

Ing. Ruman

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

Spracovateľ:

Ing. Ruman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 259,12
D	M		Práce a dodávky M				11 259,12
D		21-M	Elektromontáže				11 259,12
1	K	21-M	Elektromontáže - dodávka + montáž - vid' Rozpočet SO-07 : Vnútro areálový rozvod NN a osvetlenie areálu	SUB	1,000	11 259,12	11 259,12

SAWER s.r.o. -1-
SNP 711/15
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 50 926 004 IČ DPH: SK2120633677
Zap.: OR Ob v BS, Čad. S. 3/4 E. 32/786

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor Bušince - novostavba -
Objekt: SO 07 : Vnútroareálový rozvod NN
Obsah: Elektroinštalácia
Objednávateľ: Obec Bušince
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

Spracoval: Ing. Martin Paumer
Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena dodávka	Cena montáž
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

2 Zakladanie

1	275321211	Betón základových pätiiek osvetľovacích stožiarov	m3	7,00	90,00		630,00
---	-----------	---	----	------	-------	--	--------

0 630,00

M Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

8 937,08

6 395,03

1	210010040	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	28,00	1,19		33,32
2		Rúrka FXP 32	ks	29,40	0,78	22,93	
3	210010351	Krabica rozvodná IP 55	ks	1,000	11,690		11,69
4		Krabica rozvodná IP 55	ks	1,000	3,250	3,25	
5	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm ²	ks	12,00	5,20		62,40
6	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm ²	ks	2,00	6,31		12,62
7		Zmršťovacia káblková koncovka 5 x 6 mm ²	ks	2,10	7,17	15,06	
8	210193002	Osadenie pilierovej rozodnej skrinky bez murárskych prác a zapojenia vodičov - RP	ks	1,00	21,02		21,02
9	210192722	Označovací štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vrátane popisu lepený	ks	1,00	0,37		0,37
10		Označovací štítok rozvádzačový	ks	1,00	5,51	5,51	
11	210201810	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	7,00	19,27		134,89
12		Uličné svetidlá LED na stíp a výložník 1x26-30 W, LED, IP65 (ako napr. S-LUM 25 W)	ks	7,00	262,50	1 837,50	
13	210201862	Montáž 4m stožiaru s prírubou pre uličné svetidlá	ks	7,00	41,29		289,03
14		Rúrový osvetľovací stožiar s prírubou D=60mm, výška=4,0m, pozinkovaný	ks	7,00	189,32	1 325,24	
15	210201870	Montáž základového roštu pre uličné svetidlá 3-5m	ks	7,00	8,42		58,94
16		Základový rošt pre stožiar 3-5m	ks	7,00	66,32	464,24	
17	210204201	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks	7,00	20,12		140,84
18		Stožiarová svorkovnica pre 1 poistku 80/16A	ks	7,00	54,37	380,59	
19		Poistka E27/6A	ks	7,00	1,62	11,34	
20	210220021	Územňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	m	20,00	1,41		28,20
21		Územňovací vodič FeZn D 10 mm	kg	16,80	1,32	22,18	
22	210220020	Územňovacie vedenie v zemi FeZn 30x4 mm	m	97,000	1,490		144,53
23		Územňovací vodič FeZn 30x4 mm	kg	95,943	1,320	126,64	
24	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	1,00	2,64		2,64
25		Svorka k zemniacej tyči SJ 02	ks	1,00	1,38	1,38	
26	210220280	Uzemňovacia tyč ZT	ks	1,00	15,09		15,09
27		Tyč uzemňovacia ZT 2	ks	1,00	16,73	16,73	
28	210220252	Svorka FeZn spojovacia SR 02	ks	5,000	2,640		13,20
29		Svorka spojovacia SR 02	ks	5,000	0,540	2,70	
30	210220253	Svorka FeZn odbočovacia SR 03	ks	5,000	2,640		13,20
31		Svorka odbočovacia SR 03	ks	5,000	0,950	4,75	
32	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	30,00	0,44		13,20
33		Kábel CYKY-J 3x1,5	m	31,50	0,54	17,01	
34	210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	30,000	0,980		29,40
35		Kábel CYKY 5x2,5	m	31,500	1,400	44,10	
36	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	200,00	0,87		174,00
37		Kábel CYKY 5x4	m	210,00	2,27	476,70	
38	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	32,00	0,90		28,80
39		Kábel CYKY 5x6	m	33,60	3,31	111,22	
40	210950101	Označovací štítok na kábel hliníkový	ks	20,00	0,32		6,40
41		Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	20,00	3,09	61,80	
42		spolu				4 950,87	1 233,78

43	Podružný materiál	%	3,000	4 950,87	148,53	
44	PPV	%	1,000	4 950,87	49,51	
45	Presun	%	1,000	1 233,78		12,34
46	Elektromontáže celkom				5 148,91	1 246,12

Rozvádzače

1 188,04

P.č.	Položka č.	Názov položky	m.j.	Počet	cena	Dodávka	montáž
1		Rozvodnica RP	ks	1,00	1 188,04	1 188,04	
						1 188,04	

Rozvodnica RP

P.č.	Položka č.	Názov položky	m.j.	Počet	cena	Dodávka	montáž
1		Skrinka pilierová ako napr. HASMA tyo OS 40x50-F403,IP 44/20	ks	1,00	199,50	199,50	
2		Istič IT C/25/3; 25 A	ks	1,00	32,02	32,02	
3		Napáťová spúšť	ks	1,00	37,80	37,80	
4		Zvodič prepätia 275V/4,12,5 kV	ks	1,00	299,25	299,25	
5		Istič IJ B/2/1 ;2 A	ks	1,00	9,09	9,09	
6		Istič IJ B/16/1;16 A	ks	2,00	9,09	18,18	
7		Istič IT B/16/3; 16 A	ks	3,00	19,28	57,84	
8		Istič IT B/20/3; 20 A	ks	1,00	19,28	19,28	
9		Istič IT C/20/3; 20 A	ks	2,00	26,77	53,54	
10		Prúd. chránič 25/4P/0,03	ks	1,00	69,68	69,68	
11		Súmrakový spínač US 329	ks	1,00	286,88	286,88	
12		Štýkač KM 20-40	ks	1,00	36,05	36,05	
13		Zabudovaná zásuvka 16 A,230 V,IP 44	ks	2,00	5,56	11,12	
14		Zabudovaná zásuvka 16 A,400 V,IP 54	ks	1,00	8,92	8,92	
15		Svorka RS 6	ks	12,00	2,03	24,36	
16		Svorka RS 16	ks	8,00	2,20	17,60	
17		Popisný štítok	ks	10,00	0,67	6,70	
spolu						1 187,81	

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

2 542,05

1	460050703.S	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	7,00	45,48		318,36
2	460200153.S	Hĺbenie káblvej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	61,00	5,19		316,59
3	460200173.S	Hĺbenie káblvej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	69,00	6,59		454,71
4	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblvého lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	130,00	4,44		577,20
5		<i>Piesok kopaný</i>	<i>t</i>	<i>13,52</i>	<i>16,70</i>	<i>225,78</i>	
6	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	130,00	0,51		66,30
7		<i>Fólia červená v m</i>	<i>m</i>	<i>136,50</i>	<i>0,67</i>	<i>91,46</i>	
8	460510021.S	Zriadenie a osadenie káblvého priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác	m	50,00	1,18		59,00
9		<i>Rúrka KOPOFLEX KF 09063 FA, čierna, DN 63</i>	<i>m</i>	<i>52,50</i>	<i>1,36</i>	<i>71,40</i>	
10	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	61,00	1,98		120,78
11	460560173.S	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	69,00	2,54		175,26
12	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm ododor.hladiny	m2	34,50	1,89		65,21
						388,64	2 153,41

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

504,00

1	HZS000114.S	Prepájanie práce,nešpecifikované práce	hod	8,00	21,00		168,00
2	HZS000114.S	Revízie	hod	16,00	21,00		336,00

Celkom

11 259,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Bušince - novostavba

Objekt:

SO-06 - Elektrická prípojka NN, prívod NN

JKSO:

Miesto: Bušince

KS:

Dátum: 20.04.2022

Objednávateľ:

Obec Bušince

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

IČO:

50926004

IČ DPH:

SK2120533877

Projektant:

Ing. Ruman

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ruman

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 695,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 695,29	20,00%	339,06

Cena s DPH

v EUR

2 034,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SAWER s.r.o.
SNP 711/15
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 50 926 004 IČ DPH: SK2120533877
Zap.: OR Os v BB, Číslo účtu: 327785

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

20.4.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Bušince - novostavba

Objekt:

SO-06 - Elektrická prípojka NN, prívod NN

Miesto:

Bušince

Dátum:

20.04.2022

Objednávateľ:

Obec Bušince

Projektant:

Ing. Ruman

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

Spracovateľ:

Ing. Ruman

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 695,29

M - Práce a dodávky M

1 695,29

21-M - Elektromontáže - dodávka + montáž

1 695,29

SAWER s.r.o. -1-
SNP 711/15
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 50 926 014 / IČ DPH: SK2120533877
Zap. OR-Ob v BS, Číslo účtu: 321703

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Bušince - novostavba

Objekt:

SO-06 - Elektrická prípojka NN, prívod NN

Miesto:

Bušince

Dátum:

20.04.2022

Objednávateľ:

Obec Bušince

Projektant:

Ing. Ruman

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

Spracovateľ:

Ing. Ruman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 695,29
D	M		Práce a dodávky M				1 695,29
D		21-M	Elektromontáže - dodávka + montáž				1 695,29
1	K	21-M	Elektromontáže - dodávka + montáž - vid' Rozpočet SO-06 : Elektrická prípojka NN, prívod NN	SUB	1,000	1 695,29	1 695,29

SAWER s.r.o.
SNP 711/15
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 50 926 004 IČ DPH: SK2120533877
Zap. OR Os v.BE, Ods. Sp. 14. 321705

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor Bušince - novostavba -
Objekt: SO 06 : Elektrická prípojka NN
Obsah: Elektroinštalácia
Objednávateľ: Bušince
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

Spracoval: Ing. Martin Paumer
Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena dodávka	Cena montáž
1	2	3	4	5	6	7	8

M		Práce a dodávky M						1 338,29
21-M		Elektromontáže						421,00
1	210010171	Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 63 pevne	m	2,00	1,79		3,58	
2		Rúrka DN 63, HDPE	ks	2,10	1,62	3,40		
3	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	4,00	7,41		29,64	
4		Zmršťovacia káblková koncovka 4 x 16 - 4 x 25 mm2	ks	4,20	6,58	27,64		
5	210193002	Osadenie pilierovej rozodnej skrinky bez murárskych prác a zapojenia vodičov	ks	1,00	21,02		21,02	
6		Rozvádzače RE.P	ks	1,00	204,76	204,76		
7	210192722	Označovací štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vrátane popisu lepený	ks	1,00	0,37		0,37	
8		Označovací štítok rozvádzačový	ks	1,00	5,51	5,51		
9	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,00	1,58		1,58	
10		Svorka pripojovacia SP 1	ks	1,00	0,61	0,61		
11	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	5,00	1,51		7,55	
12		Uzemňovací vodič FeZn D 10 mm	kg	4,20	1,32	5,54		
13	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	1,00	2,64		2,64	
14		Svorka k zemniacej tyči SJ 02	ks	1,00	1,38	1,38		
15	210220280	Uzemňovacia tyč ZT	ks	1,00	15,09		15,09	
16		Tyč uzemňovacia ZT 2	ks	1,00	16,73	16,73		
17	210901061	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16	m	76,00	0,97		73,72	
18		Kábel AYKY-J 4x16	m	79,80	1,59	126,88		
19	210950101	Označovací štítok na kábel hliníkový	ks	4,00	0,32		1,28	
20		Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	4,00	3,09	12,36		
21		spolu				404,81	0,00	
22		Podružný materiál	%	3,000	404,81	12,14		
23		PPV	%	1,000	404,81	4,05		
24		Presun	%	1,000	0,00		0,00	
25		Elektromontáže celkom				421,00	0,00	

46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach						917,29
1	460200173.S	Hĺbenie káblvej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	54,00	6,59		355,86	
2	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblvého lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	54,00	1,44		77,76	
3		Piesok kopaný	t	5,62	16,70	93,79		
4	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	54,00	0,51		27,54	
5		Fólia červená v m	m	56,70	0,67	37,99		
6	460510021.S	Zriadenie a osadenie káblvého priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác	m	52,00	1,18		61,36	
7		Rúrka KOPOFLEX KF 09063 FA, čierna, DN 63	m	54,60	1,36	74,26		
8	460560173.S	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	54,00	2,54		137,16	
9	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm ododor.hladiny	m2	27,00	1,91		51,57	
						206,04	711,25	


HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby						357,00
1	HZS000114.S	Prepájanie práce, nešpecifikované práce	hod	8,00	21,00		168,00	

2	HZS000114.S	Revizie	hod	9,00	21,00	189,00
---	-------------	---------	-----	------	-------	--------

Celkom

1 695,29

SAWER s.r.o. -1-
SNP 711/15
990 01 Velký Krtiš
IČO: 50 926 004 IČ DPH: SK2120533877
Zap. OR Os v BB, Odd. Srovn.č. 32178/3



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Bušince - novostavba

Objekt:

SO-05 - Prístupová komunikácia

JKSO:

Miesto: Bušince

KS:

Dátum: 20.04.2022

Objednávateľ:

Obec Bušince

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

IČO:

50926004

IČ DPH:

SK2120533877

Projektant:

Ing. Kokavec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Kokavec

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				22 305,24
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	22 305,24	20,00%	4 461,04	
Cena s DPH		v EUR		26 766,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SAWER s.r.o.

SNP 711/15

990 01 Veľký Krtíš

IČO: 50926004 IČ DPH: SK2120533877

Reg. OR Os v BE, ÚčO v Ž. 3217205

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

20.4.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Bušince - novostavba

Objekt:

SO-05 - Prístupová komunikácia

Miesto:

Bušince

Dátum:

20.04.2022

Objednávateľ:

Obec Bušince

Projektant:

Ing. Kokavec

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

Spracovateľ:

Ing. Kokavec

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

22 305,24

HSV - Práce a dodávky HSV

22 305,24

5 - Komunikácie

22 305,24

SAWER s.r.o. -1-
SNP 711/15
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 50 925 884 / IČ DPH: SK2120533877
Zap.: OR 08 v BB, C.č. 14 / 32708

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zberný dvor Bušince - novostavba - SO 05 Prístupová komunikácia
Objekt:

Objednávateľ: Obec Bušince, Železničná 4/320, 991 22 Bušince
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš
Miesto: Bušince

Spracoval: Ing. Martin Paumer
Dátum: 20.04.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dotávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť
HSV									
1						15 109,751	7 195,495	22 305,246	
Práce a dodávky HSV									
1 Zemné práce									
1	1113107112.S	Odstrieanie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m ²	35,900	4,399	0,000	157,942	157,942	0,000000
		(18,80+17,10)/2*2,00		35,900					
2	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažené pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m ³	134,576	3,483	0,000	468,849	468,849	0,000000
		(325,85-35,90)*0,40		115,980					
		136,60*0,30*0,40		16,392					
		11,02*0,20		2,204					
		Sučet		134,576					
3	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty, Priploak za lepvost horniny 3	m ³	107,661	1,129	0,000	121,635	121,635	0,000000
		(325,85-35,90)*0,40*0,8		92,784					
		136,60*0,30*0,40*0,8		13,114					
		11,02*0,20*0,8		1,763					
		Sučet		107,661					
4	13121111.S	Hlbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m ³	0,336	58,610	0,000	19,693	19,693	0,000000
		0,40*0,40*0,70*3		0,336					
5	131211119.S	Priploak za lepvost pri hlbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	0,269	11,172	0,000	3,155	3,155	0,000000
		0,40*0,40*0,70*3*0,8		0,269					
6	132201101.S	Výkop ťuby do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m ³	11,550	33,081	0,000	382,080	382,080	0,000000
		38,50*0,50*0,60		11,550					
7	132201109.S	Priploak k cene za lepvost pri hlbení ťub šírky do 600 mm zapapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	9,240	9,351	0,000	86,405	86,405	0,000000
		38,50*0,50*0,60*0,8		9,240					
8	162401121.S	Vodorovné premiestnenie vykoppku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 1500 m	m ³	190,401	2,650	0,000	504,600	504,600	0,000000
		(134,576+0,336+11,550)*1,3		190,401					
9	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m ³	190,401	0,715	0,000	136,146	136,146	0,000000
		(134,576+0,336+11,550)*1,3		190,401					
10	180401211.S	Založenie trávnika ľúčného, výšvom v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	56,000	0,338	1,008	17,925	18,933	0,000000
		10,00*0,50+30,00*0,50+20,00*1,50+12,00*0,50		56,000					
11	005720001300.S	Osväť tráv - trávové semenó	kg	1,730	7,878	0,000	0,000	0,000	0,00100
		56 * 0,0309		1,730					
12	181101102.S	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	208,687	0,450	0,000	94,003	94,003	0,000000
		325,85-146,633		179,217					
		(136,60-75,10)*0,30		18,450					
		11,02		11,020					
		Sučet		208,687					
13	181201102.S	Uprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	169,163	0,450	0,000	76,199	76,199	0,000000
		146,633		146,633					
		75,10*0,30		22,530					
		Sučet		169,163					
14	181301104.S	Rozprestrelie ornice v rovine, plocha do 500 m ² , hr. do 250 mm	m ²	56,000	5,199	0,000	291,177	291,177	0,000000
		10,00*0,50+30,00*0,50+20,00*1,50+12,00*0,50		56,000					
2									
Zakladanie						296,905	177,258	474,163	
15	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	38,500	11,731	288,592	163,077	451,669	0,25212
		38,50		38,500					
16	212971113.S	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textiliou DN 160	m	18,500	1,215	8,313	14,181	22,494	0,00016
		18,50		18,500					

5

Komunikácie

12 340,007

2 208,706

14 548,683

17	56423111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	377,850	3,103	971,622	201,149	1 172,771	0,20240
				325,85					
				136,60*0,30					
				40,980					
				11,020					
				377,850					
18	56466111.S	Podklad z kamienka hrubého drveného vel. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	366,830	7,584	2 372,271	409,822	2 782,093	0,38626
				325,850					
				136,60*0,30					
				40,980					
				366,830					
19	56475211.S	Podklad alebo kryt z kamienka hrubého drveného vel. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut. hr. 150 mm	m ²	325,850	8,384	2 186,974	545,033	2 732,007	0,36894
				325,850					
				325,850					
20	56476211.S	Podklad alebo kryt z kamienka hrubého drveného vel. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut. hr. 200 mm	m ²	11,020	10,615	97,728	19,255	116,983	0,48574
				11,020					
21	57321108.S	Posťrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	325,850	0,381	109,827	14,371	124,198	0,00051
				325,850					
22	57321111.S	Posťrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m ²	m ²	325,850	0,513	152,937	14,371	167,308	0,00071
				325,850					
23	57615111.S	Koberiec asfaltový otvorený z kamienka drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 60 mm	m ²	325,850	8,772	2 536,986	321,614	2 858,600	0,13920
				325,850					
24	57714421.S	Asfaltový betón vrstvia obrusná AC 11 0 v pruho š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	325,850	12,803	3 597,628	574,457	4 172,085	0,12966
				325,850					
25	58111411.S	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 80 mm	m ²	18,480	11,117	147,781	57,688	205,449	0,19325
				30,80*0,60					
26	58111412.S	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 90 mm	m ²	18,480	11,762	166,253	50,936	217,189	0,21741
				30,80*0,60					
				18,480					
6				27,720	12,411	62,344	281,688	344,032	0,04131
27	622454521.S	Úprava vonk. omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 50%: stukových hladných	m ²	27,720	12,411	62,344	281,688	344,032	0,04131
				30,80*0,90					
				27,720					
9				2 206,139			886,250	3 092,389	
28	91400111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpk, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000	20,304	23,902	37,012	60,914	0,22133
				3,000					
29	404410037300	Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde), rozmer 900 mm, tolia RAZ, pozinkovaná	ks	1,000	43,410	43,410	0,000	43,410	0,00120
				1,000					
30	404410039200	Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 750x750 mm, tolia RAZ, pozinkovaná	ks	2,000	70,514	141,029	0,000	141,029	0,00260
				6,000	3,530	21,806	0,000	21,806	0,00001
31	404440000100.S	Uchyt na stĺpk, d 60 mm, krížový, Zn	ks	10,500	6,774	71,133	0,000	71,133	0,00140
				10,500					
32	404490008400.S	Stĺpk Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	3,000	0,606	1,820	0,000	1,820	0,00000
				3,50*3					
33	404490006500.S	Krytka stĺpka, d 60 mm, plastová	ks	16,000	0,222	0,000	3,561	3,561	0,00000
				16,000					
34	91481112.S	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	0,160	20,838	3,334	0,000	3,334	0,02800
				16 * 0,01					
35	404490005900.S	Podstavec gumový, dks 900x450 mm, pre stĺpky dopravného značenia	ks	8,000	0,464	0,000	3,712	3,712	0,00000
				8,000					
36	91481113.S	Montáž stĺpka dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	0,080	20,004	1,600	0,000	1,600	0,00140
				8 * 0,01					
37	404490008500.S	Stĺpk Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky	ks	0,080	0,080	0,079	0,000	0,079	0,00003
				8 * 0,01					
38	404490008700.S	Krytka stĺpka, 40x40 mm	ks	0,080	0,995	0,079	0,000	0,079	0,00003
				8 * 0,01					
39	91481211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	14,000	0,835	0,000	11,701	11,701	0,00000

2+2+10 14,000

40	404410013100	Vystražná značka A4b (Zúžená vozovka sprava), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	0,010	43,707	0,436	0,000	0,436	0,00120
				1,000					
41	404410013400	Vystražná značka A4c (Zúžená vozovka zľava), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	0,010	43,710	0,436	0,000	0,436	0,00120
				1,000					
42	404410017900	Vystražná značka A19 (Práca), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	0,020	43,710	0,874	0,000	0,874	0,00120
				2,000					
43	404410021600	Vystražná značka A34 (liné nebezpečenstvo), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	0,020	43,710	0,874	0,000	0,874	0,00120
				2,000					
44	404410066400	Zákazová značka B29a (Zákaz predchádzania), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	0,020	57,215	1,144	0,000	1,144	0,00093
				2,000					
45	404410067600	Zákazová značka B37a (Najvyššia dovolená rýchlosť), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	0,020	57,215	1,144	0,000	1,144	0,00093
				2,000					
46	404410070600	Zákazová značka B39 (Koniec viacerych zákazov), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	0,020	57,215	1,144	0,000	1,144	0,00093
				2,000					
47	404410206000	Dodatková tabuľka E12 (Dodatková tabuľka s textom), rozmer 500x500 mm, ZH piech so zahnutým lisovacím okrajom II, trieda, HIP, 10 rokov	ks	0,020	39,731	0,834	0,000	0,834	0,000810
				2,000					
48	404440000200.S	Uchyt na stĺpk, d 40x40 mm (4+10)*2	ks	0,280	2,894	0,810	0,000	0,810	0,00025
				0,280					
49	9191512211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4 (4+4)	ks	8,000	0,695	0,000	5,560	5,560	0,00000
				8,000					
50	404450006000	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska ľava), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	0,040	26,494	1,059	0,000	1,059	0,00030
				4,000					
51	404450006100	Zariadenie dopravné Z4b (Smerovacia doska prava), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	0,040	26,494	1,009	0,000	1,009	0,00030
				0,040					
52	917862111.S	Osadenie chodník obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C12/15 s bočnou oporou	m	136,600	8,040	637,402	460,985	1,098,387	0,12584
				136,600					
53	592170001000.S	Obrubník cestný, kšxv 1000x150x260 mm (3,6 * 1,01)	ks	137,966	7,869	1,035,757	0,000	1,035,757	0,08500
				137,966					
54	919726532.S	tesnenie dilatáčnych škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom s, 20 mm hl. 40 mm	m	27,800	10,167	161,070	121,576	282,646	0,00048
				18,80+9,00					
55	919731122.S	Zarovnanie svýčnej plochy pozdĺž vybraných častí komunikácie asfaltovej tr. nad 50 do 100 mm	m	19,400	1,843	0,000	35,769	35,769	0,00000
				19,400					
56	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	19,400	3,182	4,033	57,708	61,741	0,00000
				19,400					
57	919081111.S	Obvoz suliny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	8,616	13,772	0,000	118,666	118,666	0,00000

99 Presun hmôt HSV

58	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a telisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	479,616	2,190	0,000	1,050,503	1,050,503	0,00000
----	-------------	--	---	---------	-------	-------	-----------	-----------	---------

PSV

Práce a dodávky PSV

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

59	711122131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislú asfaltovým náterom za tepla	m ²	24,640	0,615	1,138	189,749	189,749	0,00026
				30,80*0,80					
60	111620000400	Asfalt potrubníky P 80 v sudech do 250 kg (24,64 * 0,0017)	t	0,042	496,711	20,867	0,000	20,867	1,00000
				0,042					
61	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou novovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm šírka 2 m zvislá	m ²	24,640	4,322	55,753	50,762	106,515	0,00220
				30,80*0,80					
62	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislú NAIP prítavením	m ²	24,640	4,970	10,322	112,139	122,461	0,00054
				30,80*0,80					
63	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydratovaných systémov, ICOPAL 24,64 * 1,2	m ²	29,568	3,438	101,675	0,000	101,675	0,00425
				29,568					
64	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,242	33,135	0,000	8,018	8,018	0,00000

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

65 000300013 S	eur	1,000	46,340	0,000	46,340	46,340	0,000000
1		1,000					
		1,000					

Celkom

15 109,751 7 195,495 22 305,246

SAWER s.r.o.
SNP 711/15

-1-

M. J. Kriš

IČO: 50 928 604, IČ DPH: SK2120033877

Exp.: OR Os v BB, Oseč. 11/15, IČA: 3217845

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Bušince - novostavba

Objekt:

SO-04 - Oplotenie

JKSO:

Miesto: Bušince

KS:

Dátum: 20.04.2022

Objednávateľ:

Obec Bušince

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

IČO:

50926004

IČ DPH:

SK2120533877

Projektant:

Ing. Štefan ADAM

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

AM design s.r.o.

IČO:

36799785

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 197,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	8 197,77	20,00%	1 639,55

Cena s DPH

v EUR

9 837,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

20.4.2022

Pečiatka

SAWER s.r.o.
SNP 711/15
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 50 926 004 IČ DPH: SK2120533877
Zap.: OR 03 v GG, ČdG: 03/2018/2769

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Bušince - novostavba

Objekt:

SO-04 - Oplotenie

Miesto:

Bušince

Dátum:

20.04.2022

Objednávateľ:

Obec Bušince

Projektant:

Ing. Štefan ADAM

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

Spracovateľ:

AM design s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 197,77

HSV - Práce a dodávky HSV

1 284,52

1 - Zemné práce

391,60

2 - Zakladanie

663,50

99 - Presun hmôt HSV

229,42

PSV - Práce a dodávky PSV

6 913,25

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

6 849,52

783 - Nátery

63,73

SAWER s.r.o.
SNP 711/15
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 50 926 004 IČ DPH: SK212053387
Zap: OR Os v BR, Obd. Obyt. & 22/736

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Bušince - novostavba

Objekt:

SO-04 - Oplotenie

Miesto: Bušince

Dátum: 20.04.2022

Objednávateľ: Obec Bušince

Projektant: Ing. Štefan ADAM

Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

Spracovateľ: AM design s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 197,77
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 284,52
D	1		Zemné práce				391,60
1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,348	41,61	305,75
2	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	8,083	1,64	13,26
3	K	167101101.S	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,083	7,47	60,38
4	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	8,083	1,51	12,21
D	2		Zakladanie				663,50
5	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,335	44,59	14,94
6	K	275313521.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15 - stĺpiky pletiva a bránka	m3	5,338	87,21	465,53
7	K	275313711.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30 - posuvná brána	m3	1,675	109,27	183,03
D	99		Presun hmôt HSV				229,42
8	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	16,673	13,76	229,42
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 913,25
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				6 849,52
9	K	767911130.S	Montáž oprútenia srojujoveno pletiva, s výškou nad 1,0 m	m	115,000	2,38	273,70
10	M	313290001000	Pletivo poplastované pletené štvorhranné, oko min. 55/55 mm, drôt d 2,4 mm, vxl 2x25 m, bez napínacieho drôtu	bal	5,000	207,36	1 036,80
11	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	345,000	0,54	186,30
12	M	156140002500.S	Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m	ks	4,500	12,75	57,38
13	M	553510009300.S	Napínák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	30,000	1,37	41,10
14	K	767916560.S	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m do terénu	ks	44,000	8,98	395,12
15	M	553510023000.S	Stĺpik, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, poplastovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	44,000	12,87	566,28
16	K	767916590.S	Osadenie vzpery oceľovej plotovej do terénu	ks	16,000	7,61	121,76
17	M	553510023300.S	Vzpera, d 38 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, poplastovaná, pre pletivo v roľkách	ks	16,000	9,15	146,40
18	K	767916710.S	Osadenie stĺpika s výškou do 3 m - bránička a posuvná brána	ks	4,000	5,91	23,64
19	M	145740000100.S	Profil oceľový 100x100x5 mm uzavretý štvorcový - bránička	t	0,085	1 618,72	137,59
20	M	1457400001001.S	Profil oceľový 150x150x5 mm uzavretý štvorcový - posuvná brána	t	0,164	1 618,72	265,47
21	K	767920110.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m2	ks	1,000	15,42	15,42
22	M	553410058000	Vráta oceľové 1000x2000 mm	ks	1,000	231,00	231,00
23	K	767920160.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 10-15 m2 - posuvná brána	ks	1,000	123,52	123,52
24	M	553510014000.S	Posuvná brána elektrická š. 7,00m x výška 2,00m, komplet vybavenie s 2x diaľkovým ovládaním a príslušenstvom	kpl	1,000	3 150,00	3 150,00
25	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,764	44,24	78,04
D	783		Nátery				63,73
26	K	783225400	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm	m2	5,600	8,40	47,04
27	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	5,600	2,98	16,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Bušince - novostavba

Objekt:

SO-03 - Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Bušince

KS:

Dátum: 20.04.2022

Objednávateľ:

Obec Bušince

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

IČO:

50926004

IČ DPH:

SK2120533877

Projektant:

Ing. Štefan ADAM

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

AM design s.r.o.

IČO:

36799785

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				54 362,18
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	54 362,18	20,00%	10 872,44	
Cena s DPH		v EUR		65 234,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SAWER s.r.o.
SNP 711/15
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 50 926 004 IČ DPH: SK2120533877
Zap. OR Os v BE, Čed. 01/2014, 22/768

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

20.04.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Bušince - novostavba

Objekt:

SO-03 - Spevnené plochy

Miesto:

Bušince

Dátum:

20.04.2022

Objednávateľ:

Obec Bušince

Projektant:

Ing. Štefan ADAM

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

Spracovateľ:

AM design s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

54 362,18

HSV - Práce a dodávky HSV

41 673,53

1 - Zemné práce

835,81

2 - Zakladanie

3 495,03

5 - Komunikácie

20 731,70

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

206,33

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 469,06

99 - Presun hmôt HSV

935,60

PSV - Práce a dodávky PSV

54,62

783 - Nátery

54,62

M - Práce a dodávky M

12 634,03

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

12 634,03

SAWER s.r.o.
SNP 711/15
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 50 826 004 - IČ DI: SK2120533877
Zap.: OR Ob v BE, Odb: 212/2015-22/1733

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Bušince - novostavba

Objekt:

SO-03 - Spevnené plochy

Miesto: Bušince

Dátum: 20.04.2022

Objednávateľ: Obec Bušince

Projektant: Ing. Štefan ADAM

Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

Spracovateľ: AM design s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							54 362,18
D	HSV		Práce a dodávky HSV				41 673,53
D	1		Zemné práce				835,81
1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	144,500	0,97	140,17
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - základy váha	m3	23,888	11,40	272,32
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,880	31,51	90,75
4	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	188,386	1,64	308,95
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - zapustená váha	m3	6,578	3,59	23,62
D	2		Zakladanie				3 495,03
6	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných na Edef2 viac ako 50 MPa	m2	578,000	0,49	283,22
7	K	273316242.S	Základové dosky z betónu prostého vodostavebného C 30/37,STN EN 206-1 - C25/30 - XC2, XF1 (SK) - CL 0,1 - Dmax=16mm - S3, MAXIMÁLNY PRIESAK 50m PODĽA STN EN 12390-8 - zapustená váha	m3	17,220	112,04	1 929,33
8	K	273356021.S	Debnenie základových konštrukcií pre plochy rovinné zhotovenie	m2	11,200	14,88	166,66
9	K	273356022.S	Debnenie základových konštrukcií rovinné odstránenie	m2	11,200	4,50	50,40
10	K	274361821.S	Výstuž základových konštrukcií z ocele B500B (10505) - uholníky L60/60/6 a kotevné dosky 300/300/10 - zapustená váha	t	0,121	1 651,57	199,84
11	K	380361006.S	Výstuž kompletovaných konštrukcií z ocele B500 (10505) - zapustená váha	t	0,558	1 551,21	865,58
D	5		Komunikácie				20 731,70
12	K	561091111	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom hr. do 300 mm plochy do 1000 m2	m2	578,000	4,15	2 398,70
13	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	578,000	8,37	4 837,86
14	K	581130315	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm	m2	559,500	24,12	13 495,14
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				206,33
15	K	631313511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm - podklad pod plastové nádrže	m3	1,800	114,63	206,33
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				15 469,06
16	K	916361113	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	19,700	13,00	256,10
17	M	592170003800	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	20,000	7,73	154,60
18	K	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou	m	72,000	9,97	717,84
19	M	5921700038001	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	72,000	7,73	556,56
20	K	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu plôch zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2 - 150/150/8mm - 2 vrstvy	t	5,638	1 102,29	6 214,71
21	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	70,900	9,49	672,84
22	K	919722212	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne - zaliatie škár za tepla, šírky nad 3 do 9 mm	m	70,900	0,90	63,81
23	K	935111211.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	41,000	5,68	232,88
24	M	592270000600.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-30, rozmer 590x295x100 mm	ks	470,400	3,94	1 853,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	935114234.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy D 400	m	20,000	16,65	333,00
26	M	592270013300.S	Čelná koncová stena, výška 100 mm, pre žľaby betónové plytké s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	2,000	5,47	10,94
27	M	592270016100.S	Odvodňovací žľab betónový plytký s ochrannou hranou, svetlej šírky 200 mm, dĺžky 1 m, výšky 100 mm, bez spádu	ks	20,000	84,28	1 685,60
28	M	592270016600.S	Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dl. 1 m, D 400, pozinkovaný s rychlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	20,000	135,84	2 716,80
	D	99	Presun hmôt HSV				935,60
29	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	627,920	1,49	935,60
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				54,62
	D	783	Nátery				54,62
30	K	783225400	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm	m2	4,800	8,40	40,32
31	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	4,800	2,98	14,30
	D	M	Práce a dodávky M				12 634,03
	D	33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				12 634,03
32	K	330090023	Mostová váha zapustená typ FTEOU 4-6 dĺžka 6,00m / 30 t - montáž	ks	1,000	3 089,53	3 089,53
33	M	3301	Zapustená mostová váha typ FTEOU- 6-6 dĺžka 6m/30ton, vrátane kotvenia, display, oceľové nájazdy, software, komplet vybavenie - dodávka	SUB	1,000	9 544,50	9 544,50

SAWER s.r.o.
 SNP 711/15
 999 01
 IČO: 50 826 084
 Záp.: OR Oč: 138, Čadca, 015 257 757

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Bušince - novostavba

Objekt:

SO-01 - Krytý sklad

JKSO:

Miesto: Bušince

KS:

Dátum: 20.04.2022

Objednávateľ:

Obec Bušince

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

IČO:

50926004

IČ DPH:

SK2120533877

Projektant:

Ing. Štefan ADAM

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

AM design s.r.o.

IČO:

36499785

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				64 006,52
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	64 006,52	20,00%	12 801,30	
Cena s DPH		v EUR		76 807,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SAWER s.r.o.
SNP 711/15
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 50 926 004 IČ DPH: SK2120533877
Zap. OR OS v BS, Odd. Sro, 48 321763

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

20.4.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Bušince - novostavba

Objekt:

SO-01 - Krytý sklad

Miesto:

Bušince

Dátum:

20.04.2022

Objednávateľ:

Obec Bušince

Projektant:

Ing. Štefan ADAM

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

Spracovateľ:

AM design s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

64 006,52

HSV - Práce a dodávky HSV

41 897,61

1 - Zemné práce

1 894,41

2 - Zakladanie

8 772,17

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

10 765,48

4 - Vodorovné konštrukcie

1 061,66

5 - Komunikácie

683,70

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

11 514,84

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 564,56

99 - Presun hmôt HSV

4 640,79

PSV - Práce a dodávky PSV

18 240,83

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

295,81

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

85,48

764 - Konštrukcie klampiarske

4 818,70

766 - Konštrukcie stolárske

292,27

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

11 664,72

783 - Nátery

966,09

784 - Maľby

117,76

M - Práce a dodávky M

3 868,08

21-M - Elektromontáže

3 868,08

SAWER s.r.o.
SNP 711/15
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 50 928 004 | IČD: 51222120533877
Zap. OR Oč v BS, Úrad verejného registra

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Bušince - novostavba

Objekt:

SO-01 - Krytý sklad

Miesto: Bušince

Dátum: 20.04.2022

Objednávateľ: Obec Bušince

Projektant: Ing. Štefan ADAM

Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

Spracovateľ: AM design s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							64 006,52
D	HSV		Práce a dodávky HSV				41 897,61
D	1		Zemné práce				1 894,41
1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	29,625	1,08	32,00
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	42,600	31,51	1 342,33
3	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	42,600	9,15	389,79
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	79,448	1,64	130,29
D	2		Zakladanie				8 772,17
5	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	7,810	30,74	240,08
6	K	273316242.S	Základové dosky z betónu prostého vodostavebného C 30/37,STN EN 206-1 - C25/30 - XC2, XF1 (SK) - CL 0,1 - Dmax=16mm - S3, MAXIMÁLNY PRIESAČ 50m PODĽA STN EN 12390-8	m3	26,057	112,04	2 919,43
7	K	632451911.S	Príplatok za úpravu povrchu metličkovaním na mazaninách	m2	98,060	0,39	38,24
8	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	28,116	15,31	430,46
9	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	28,116	4,90	137,77
10	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI 150/8x150/8/m2	t	0,899	1 439,92	1 294,49
11	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	39,050	95,05	3 711,70
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				10 765,48
12	K	311272031.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	12,870	185,05	2 381,59
13	K	311272041.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	34,650	183,67	6 364,17
14	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505) 16V10/m2	t	1,642	990,85	1 626,98
15	K	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,578	119,07	68,82
16	K	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	6,750	20,72	139,86
17	K	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	6,750	7,39	49,88
18	K	317361221.S	Výstuž prekladov z ocele 10216 4E6/bm	t	0,010	1 706,05	17,06
19	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505) 6V12/bm	t	0,059	1 985,04	117,12
D	4		Vodorovné konštrukcie				1 061,66
20	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	3,646	115,18	419,95
21	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	24,300	10,16	246,89
22	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	24,300	3,61	87,72
23	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505) 4V12/bm	t	0,181	1 696,71	307,10
D	5		Komunikácie				683,70
24	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	86,000	7,95	683,70
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				11 514,84
25	K	622460242.S	Vonkajšia omietka stien vápenocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	411,960	11,11	4 576,88
26	K	622460553.S	Vonkajšia omietka stien ušľachtilá minerálna roztieraná, hr. 2 mm	m2	392,340	10,56	4 143,11
27	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	17,985	25,83	464,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	429,945	5,42	2 330,30
D 9							2 564,56
29	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	362,400	1,68	608,83
30	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	362,400	1,38	500,11
31	K	941942901.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	362,400	0,87	315,29
32	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	113,250	6,90	781,43
33	K	952901221.S	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	98,060	3,66	358,90
D 99							4 640,79
34	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	337,267	13,76	4 640,79
D PSV							18 240,83
D 711							295,81
35	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	23,225	0,23	5,34
36	M	24617000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,007	2 036,71	14,26
37	K	711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	16,350	16,77	274,19
38	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,064	31,56	2,02
D 722							85,48
39	K	722250126.S	Montáž pozdĺžneho prísúsestiva - tucny nasiaci prístroj	ks	2,000	21,00	42,00
40	M	44917000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	2,000	21,74	43,48
D 764							4 818,70
41	K	764171231	Krytina - zväterná lišta, sklon strechy do 30°	m	13,600	8,44	114,78
42	K	764171263	Krytina - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	19,100	6,13	117,08
43	K	764171709	Krytina - trapézový systém T-35, šírka 1025 mm, hr. 0,5 mm, sklon strechy do 30°	m2	129,880	25,65	3 331,42
44	K	764171882	Krytina - štítové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	19,100	8,44	161,20
45	K	764711112	Oplechovanie parapetov z plechu r.š. 160 mm	m	1,500	9,49	14,24
46	K	764751113.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 120 mm	m	8,000	38,90	311,20
47	K	764751132.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	4,000	13,75	55,00
48	K	764751142.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	2,000	14,80	29,60
49	K	764761122.S	Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	19,100	31,46	600,89
50	K	764761232.S	Kotlík žlabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 330/100 mm	ks	2,000	16,57	33,14
51	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,766	65,47	50,15
D 766							292,27
52	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	6,000	8,40	50,40
53	M	611410001000.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 750x750 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	106,84	213,68
54	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2,000	6,73	13,46
55	M	611560000100.S	Parapetná doska plastová, šírka 150 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, biela	m	1,500	7,07	10,61
56	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón,	ks	4,000	0,53	2,12
57	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,067	29,87	2,00
D 767							11 664,72
58	K	767658112.S	Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 6 do 9 m2	ks	2,000	191,85	383,70
59	M	553410053100	Vráta garážové vxš 2750x2500 mm sekčné výsuvné nezateplené s intergrovanými dverami, vrátane 2x diaľkové ovládače, spodná optická lišta, čidlo proti vymotaniu lán	ks	2,000	2 556,90	5 113,80
60	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	99,257	3,79	376,18
61	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	2 216,214	1,65	3 656,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	M	133810000700.S	Tyč ocelová stredná prierezu l 140 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	2,322	829,33	1 925,70
63	M	133110005900.S	Tyč ocelová kruhová D 60,3x2,90 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,105	824,08	86,53
64	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,759	44,24	122,06
D	783		Nátery				966,09
65	K	783225400	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm	m2	84,894	8,40	713,11
66	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	84,894	2,98	252,98
D	784		Maľby				117,76
67	K	784451272	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky nad 3,80 m	m2	107,050	1,10	117,76
D	M		Práce a dodávky M				3 868,08
D	21-M		Elektromontáže				3 868,08
68	K	21-M	Elektromontáže - dodávka + montáž - vid' Rozpočet Elektroinštalácia SO-01	SUB	1,000	3 868,08	3 868,08

SAWER s.r.o. 1-
 SNP 711/15
 990 01 Vojny 1415
 IČO: 50 926 004 IČ DPH: SK2120533877
 Zup.: OR Os v BS, Opat. Sp. 12. 321728

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor Bušince - novostavba -
Objekt: SO 01 : Krytý sklad
Obsah: Elektroinštalácia
Objednávateľ: Obec Bušince
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

Spracoval: Ing. Martin Paumer
Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena dodávka	Cena montáž
1	2	3	4	5	6	7	8
M		Práce a dodávky M					3 019,16
21-M		Elektromontáže					2 352,91
1	210010040	Rúrka plastová tuhá D 32	m	4,00	1,19		4,76
2		<i>Rúrka PVC D 32</i>	<i>m</i>	<i>4,20</i>	<i>0,78</i>	<i>3,28</i>	
3	210020309	Káblový žľab drôtený 140/60 - záves	m	18,00	10,59		190,62
4		<i>Drôtený káblový žľab 140x60 - nerez</i>	<i>m</i>	<i>18,90</i>	<i>18,32</i>	<i>346,25</i>	
5		<i>Spojka žľabu - nerez</i>	<i>ks</i>	<i>18,00</i>	<i>5,51</i>	<i>99,18</i>	
6	210020342	Záves pre žľab	ks	10,00	3,11		31,10
7		<i>Závesná tyč, dl. 0,5 m - nerez</i>	<i>ks</i>	<i>10,00</i>	<i>6,44</i>	<i>64,40</i>	
8		<i>Držiak závitovej tyče - nerez</i>	<i>ks</i>	<i>10,00</i>	<i>9,92</i>	<i>99,20</i>	
9		<i>Záves pre žľab - nerez</i>	<i>ks</i>	<i>10,00</i>	<i>13,00</i>	<i>130,00</i>	
10	210010351	Krabica rozvodná IP 55	ks	1,00	11,69		11,69
11		<i>Krabica rozvodná IP 55</i>	<i>ks</i>	<i>1,00</i>	<i>3,25</i>	<i>3,25</i>	
12	210110003	Spínač nástenný vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	1,00	4,89		4,89
13		<i>Spínač č. 5, 10 A, 230 V; IP 44</i>	<i>ks</i>	<i>1,00</i>	<i>6,34</i>	<i>6,34</i>	
14	210201082	Zapojenie svietidla IP 54	ks	4,00	5,83		23,32
15	210201910	Montáž svietidla	ks	4,00	5,72		22,88
16		<i>LED 18 W, 4 000 K, 1 400 lm, 230 V, IP 65 - „A“</i>	<i>ks</i>	<i>4,00</i>	<i>47,82</i>	<i>191,28</i>	
17	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	10,00	0,76		7,60
18		<i>Kábel CYKY 3x1,5</i>	<i>m</i>	<i>10,50</i>	<i>0,54</i>	<i>5,67</i>	
19	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	15,00	0,84		12,60
20		<i>Kábel CYKY 5x1,5</i>	<i>m</i>	<i>15,75</i>	<i>0,87</i>	<i>13,70</i>	
21	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm ²	ks	1,00	5,20		5,20
22	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm ²	ks	1,00	6,31		6,31
23		<i>Zmršťovacia káblová koncovka 5 x 6 mm²</i>	<i>ks</i>	<i>1,05</i>	<i>7,17</i>	<i>7,53</i>	
24	210193002	Osadenie pilierovej rozodnej skrinky bez murárskych prác a zapojenia vodičov - RB	ks	1,00	21,02		21,02
25	210192722	Označovací štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vrátane popisu lepený	ks	1,00	0,37		0,37
26		<i>Označovací štítok rozvádzačový</i>	<i>ks</i>	<i>1,00</i>	<i>5,51</i>	<i>5,51</i>	
27	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi do D 8 mm	m	85,00	1,98		168,30
28		<i>Uzemňovací vodič AlMgSi D 8 mm</i>	<i>kg</i>	<i>12,05</i>	<i>6,36</i>	<i>76,63</i>	
29	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi do D 10 mm	m	25,00	1,51		37,75
30		<i>Uzemňovací vodič FeZn D 10 mm</i>	<i>kg</i>	<i>16,41</i>	<i>1,32</i>	<i>21,66</i>	
31	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn 30x4 mm	m	70,00	1,19		83,30
32		<i>Uzemňovací vodič FeZn 30x4 mm</i>	<i>kg</i>	<i>69,24</i>	<i>1,32</i>	<i>91,39</i>	
33	210220810.S	Podpery vedenia FeZn pre ploché strechy PV21	ks	62,00	0,79		48,98
34		<i>Podpera vedenia PV 21</i>	<i>ks</i>	<i>62,00</i>	<i>1,21</i>	<i>75,02</i>	
35		<i>Podložka pre podpery PV 21</i>	<i>ks</i>	<i>62,00</i>	<i>1,37</i>	<i>84,94</i>	
36	210220853.S	Svorka AlMgSi spojovacia SS	ks	20,00	1,85		37,00
37		<i>Svorka spojovacia AlMgSi, ozn. SS</i>	<i>ks</i>	<i>20,00</i>	<i>1,37</i>	<i>27,40</i>	
38	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	2,00	2,08		4,16
39		<i>Svorka okapová SO</i>	<i>ks</i>	<i>2,00</i>	<i>1,02</i>	<i>2,04</i>	
40	210220252	Svorka FeZn spojovacia SR 02	ks	4,00	2,64		10,56
41		<i>Svorka spojovacia SR 02</i>	<i>ks</i>	<i>4,00</i>	<i>0,54</i>	<i>2,16</i>	
42	210220253	Svorka FeZn odbočovacia SR 03	ks	5,00	2,64		13,20
43		<i>Svorka odbočovacia SR 03</i>	<i>ks</i>	<i>5,00</i>	<i>0,95</i>	<i>4,75</i>	
44	210220249	Svorka FeZn na okapové rúry ST 10	ks	2,00	3,99		7,98
45		<i>Svorka na potrubie ST 10</i>	<i>ks</i>	<i>2,00</i>	<i>2,26</i>	<i>4,52</i>	
46	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,00	2,64		10,560
47		<i>Svorka skúšobná SZ</i>	<i>ks</i>	<i>4,00</i>	<i>1,37</i>	<i>5,48</i>	
48	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	4,00	11,27		45,08
49		<i>Ochranný uholník FeZn ozn. OU 1,7 m</i>	<i>ks</i>	<i>4,00</i>	<i>4,83</i>	<i>19,32</i>	

50	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z	ks	8,00	5,10		40,80
51		Držiak ochranného uholníka FeZn ozn. DU-Z	ks	16,00	0,85	13,60	
52	210220293.S	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	8,000	4,17		33,36
53		spolu				1 404,50	883,39
54		Podružný materiál	%	3,000	1 404,50	42,14	
55		PPV	%	1,000	1 404,50	14,05	
56		Presun	%	1,000	883,39		8,83
57		Elektromontáže celkom				1 460,69	892,22

Rozvádzače

344,92

P.č.	Položka č.	Názov položky	m.j.	Počet	cena	Dodávka	montáž
1		Rozvodnica RB	ks	1,00	344,92	344,92	
						344,92	

Rozvodnica RB

P.č.	Položka č.	Názov položky	m.j.	Počet	cena	Dodávka	montáž
1		Skrinka pilierová ako napr. HASMA tyo OS 40x50-F403, IP 44/20	ks	1,00	199,99	199,99	
2		Istič IT B/20/3; 20 A	ks	1,00	26,77	26,77	
3		Istič IJ B/6/1; 6 A	ks	1,00	9,09	9,09	
4		Istič IJ B/16/1; 16 A	ks	2,00	9,09	18,18	
5		Istič IT B/16/3; 16 A	ks	3,00	19,28	57,84	
6		Zabudovaná zásuvka 16 A, 230 V, IP 44	ks	2,00	5,56	11,12	
7		Zabudovaná zásuvka 16 A, 400 V, IP 54	ks	2,00	8,92	17,84	
8		Popisný štítok	ks	6,00	0,67	4,02	
		spolu				344,85	

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

666,25

1	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	82,00	5,19		425,58
2	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	82,00	1,98		162,36
3	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	41,00	1,91		78,31
						0,00	666,25

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

504,00

1	HZS000114.S	Prepájanie práce, nešpecifikované práce	hod	8,00	21,00		168,00
2	HZS000114.S	Revízie	hod	16,00	21,00		336,00

Celkom

3 868,08

SAWER s.r.o.
SNP 711/15
990 01 Krtíš
IČO: 50 926 004 | IČ DPH: SK0120533877
Zap. OR Os v BR, Ods. 5/01/1.2.321752

-1-

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Bušince - novostavba

Objekt:

SO-02 - Unimobunka

JKSO:

Miesto: Bušince

KS:

Dátum: 20.04.2022

Objednávateľ:

Obec Bušince

IČO:

00319236

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

IČO:

50926004

IČ DPH:

SK2120533877

Projektant:

Ing. Štefan ADAM

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

AM design s.r.o.

IČO:

36799785

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				11 910,97
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	11 910,97	20,00%	2 382,19	
Cena s DPH		v EUR		14 293,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SAWER s.r.o.
SNP 711/15
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 50 926 004 IČ DPH: SK2120533877
Zap.: OR Os v BB, Osl. Sie. 14/3/1762

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

20.4.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Bušince - novostavba

Objekt:

SO-02 - Unimobunka

Miesto:

Bušince

Dátum:

20.04.2022

Objednávateľ:

Obec Bušince

Projektant:

Ing. Štefan ADAM

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

Spracovateľ:

AM design s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 910,97

HSV - Práce a dodávky HSV

2 693,45

1 - Zemné práce

468,99

4 - Vodorovné konštrukcie

10,57

8 - Rúrové vedenie

2 213,89

PSV - Práce a dodávky PSV

9 217,52

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

42,74

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

9 174,78

SAWER s.r.o.
SNP 711/15
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 50 926 064 IČ DPH: 20210523577
Zap.: OR Os v BS, Odd. 007/2018/3278/17

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Bušince - novostavba

Objekt:

SO-02 - Unimobunka

Miesto: Bušince

Dátum: 20.04.2022

Objednávateľ: Obec Bušince

Projektant: Ing. Štefan ADAM

Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

Spracovateľ: AM design s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 910,97
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 693,45
D	1		Zemné práce				468,99
1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	27,000	11,41	308,07
2	K	132201101.2	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - kanalizačná prípojka	m3	1,440	28,82	41,50
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	33,516	1,66	55,64
4	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - žumpa	m3	15,000	3,61	54,15
5	K	174101001.2	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - kanalizačná prípojka	m3	1,440	3,37	4,85
6	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,288	16,59	4,78
D	4		Vodorovné konštrukcie				10,57
7	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm - kanalizačná prípojka	m3	0,240	44,06	10,57
D	8		Rúrové vedenie				2 213,89
8	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	3,000	0,73	2,19
9	M	286120001000	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, dl. 5 m, SN4,	ks	3,000	18,62	55,86
10	K	877276002	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	1,000	3,70	3,70
11	M	286510004100	Koleno PVC-U, DN 125x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	3,24	3,24
12	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	3,000	1,51	4,53
13	K	892521000	Skúška tesnosti žumpy	ks	1,000	10,81	10,81
14	K	894101111	Osadenie nádrží plastových, objem 10 m3	ks	1,000	30,89	30,89
15	M	594340007001	Plastová nádrž - žumpa 10m3, objem nádrže 10,0 m3, plastová, komplet vrát. vstupnej šachty schodíkov, poklop nepojazdný, tesnenie	ks	1,000	2 100,00	2 100,00
16	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	3,000	0,89	2,67
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 217,52
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				42,74
17	K	722250126.S	montáž pozlatteného prístroja - hadny nasiaci prístroj	ks	1,000	21,00	21,00
18	M	44917000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	1,000	21,74	21,74
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				9 174,78
19	K	767871225	Montáž zemnej skrutki pre kontajnera a drevostavby, priemeru 89 mm, dĺžky 1000 mm	ks	6,000	31,03	186,18
20	M	311490001000	Zemná skrutka KSF G 89x1000-4xM12, d 89 mm, dl. 1000 mm so závitom, pozinkovaná oceľ	ks	6,000	55,13	330,78
21	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,567	44,24	69,32
22	K	K01	Unimobunka - kancelárska + sociálne zariadenie 1xWC+umývadlo, rozmer š-dl-v 2,45,6,05x2,61m, komplet vybavenie, el. kúrenie - dodávka + montáž	SUB	1,000	8 588,50	8 588,50

SAWER s.r.o.
SNP 711/15
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 50 920 041
Zap. OR Os v BB, OVS, OZ & ZP